

# 昆山艺可五金制品有限公司《金属制品生产项目》 验收成员名单

建设单位：昆山艺可五金制品有限公司

项目名称：金属制品生产项目

地址：江苏省昆山市玉山镇恒盛路1369号厂房2号房



| 序号 | 姓名  | 单位           | 职务/职称 | 联系电话        |
|----|-----|--------------|-------|-------------|
| 1  | 谢如佳 | 昆山艺可五金有限公司   | 质量经理  | 18501579699 |
| 2  | 梁江磊 | 昆山艺可五金有限公司   | 生产经理  | 18501579691 |
| 3  | 李敏  | 昆山艺可五金有限公司   | 人力资源  | 18501579688 |
| 4  | 王涛  | 苏州昆环检测技术有限公司 | I样师   | 18675273500 |
| 5  | 刘隽彪 | 苏州大学         | 教授    | 13073308966 |
| 6  | 李新  | 苏州科技大学       | 教授    | 13815263832 |
| 7  |     |              |       |             |
| 8  |     |              |       |             |
| 9  |     |              |       |             |
| 10 |     |              |       |             |
| 11 |     |              |       |             |
| 12 |     |              |       |             |
| 13 |     |              |       |             |
| 14 |     |              |       |             |
| 15 |     |              |       |             |

# 昆山艺可五金有限公司金属制品生产项目 竣工环境保护验收意见

2020年9月7日,昆山艺可五金有限公司(以下简称公司)根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《关于做好建设项目竣工环境保护验收工作的通知》等相关要求,组织环评报告表编制单位(苏州迈康环境科技有限公司)、验收检测单位(苏州昆环检测技术有限公司)的代表和两位专家组成验收工作组,对公司金属制品生产项目进行竣工环境保护。验收工作组依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南(污染影响类)、本项目环境影响报告表和《关于对昆山艺可五金有限公司金属制品生产项目环境影响报告表的审批意见》(苏行审环评[2020]40315号);听取了建设项目环保法规执行情况、验收检测单位竣工环境保护验收监测情况的汇报,现场检查了生产项目环保设施的建设、运行情况,审阅并核实了有关资料。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收,形成验收意见如下:

## 一、工程建设基本情况

### (一)建设地点、规模、主要建设内容

昆山艺可五金有限公司成立于2006年2月,注册地址位于江苏省昆山市玉山镇恒盛路1369号厂房2号房,租用志圣科技(广州)有限公司昆山分公司厂房5571m<sup>2</sup>,进行金属制品生产项目。经营范围为五金工具、金属制品、汽车配件、智能产品、电子产品、机电设备及配件、自动化集成设备、机器人周边设备、模具、检具、塑胶制品的研发、生产、加工及销售;化工原料及产品(不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品)的销售;上述货物及技术的进出口业务;道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

建设规模及主要建设内容:公司环评及批复产能为年产紧固件56398千件、冲压件16114千件、机加工件8056千件。

项目新增职工员工60人,一班制运作,8小时/班制,年工作日300天,共计2400小时。

### (二)建设过程及环保审批情况

2020年4月,公司委托苏州迈康环境科技有限公司编制完成《昆山艺可五金有限公司金属制品生产项目环境影响报告表》,并于2020年5月25日取得苏州市行政审批局的批复(苏行审环评[2020]40315号)。项目于2020年5月开工建设,2020年6月建设完成并进行调试。

金属制品生产项目立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

### (三)投资情况

项目实际总投资1500万元,其中环保投资15万元,所占比例1%。

### (四)验收范围

本次验收范围为(苏行审环评[2020]40315号)批复中对应的:投资1500万元,于昆山市玉山镇恒盛路1369号厂房2号房从事生产经营活动,年产紧固件56398千件、冲压件16114千件、机加工件8056千件项目的污染治理设施。

## 二、工程变动情况

对照原环评批建内容,项目实际建设时,减少4台打头机、5台搓丝机、1



台攻丝机、1台立式转塔铣床，增加2台钻床、新增1台光学筛选机、1台拉丝机，其中打头机、搓丝机、攻丝机为主要生产设备。设备的变动，不会导致产品产能变化，无新增污染因子及污染物排放量，因此未导致不利环境影响显著增加。

对照《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）中重大变动清单，本项目变动不属于重大变更情况。

### 三、环境保护设施建设情况

#### （一）废水

本项目无生产废水排放。生活污水接入市政污水管网纳入昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂进行处理。

#### （二）废气

本项目废气主要为本项目成型、螺纹加工、精加工工段产生的废气（非甲烷总烃）经收集后，经油雾净化器处理后在车间外低空排放。

#### （三）噪声

项目噪声源主要为打头机、钻床、搓丝机等设备运行过程产生的噪声，经采取隔声、减振、消声措施，减少对周围声环境的影响。

#### （四）固体废物

项目产生的固废包括一般工业固废和生活垃圾。

一般固废为成型、螺纹加工、除屑、冲压、粗加工、精加工产生的废金属边角料（5t/a）、包装产生的废包装材料（1t/a）及检验产生的不合格品（0.3t/a），委托江苏佳琪再生资源回收有限公司处置。危险废物有精加工产生的废乳化液（2.2t/a）及废乳化液桶（0.01t/a），成型、螺纹加工产生的废润滑油（1t/a）及废润滑油桶（0.01t/a）、设备保养产生的废机油（0.2t/a）、废机油桶（0.01t/a），全部委托有相应危废处置资质单位处置；设备保养产生的含油废抹布（0.1t/a）、职工生活产生的生活垃圾（18t/a），由当地环卫部门清运。

#### （五）其他环保措施

环评表及环评批复要求本项目需以生产车间为边界设置50m卫生防护距离。。经核查，目前在50m距离内无村庄、学校、医院等环境敏感目标。

### 四、环境保护设施调试效果

#### （一）污染物达标排放情况

在本项目生产设备和污染治理设施调试期间，苏州昆环检测技术有限公司于2020年7月29日至30日对项目进行了验收监测（报告编号KHT20-Y06029验收监测期间公司正常生产，主要生产设备及环保治理设施均运转正常，生产负荷为设计生产能力的75%以上，满足竣工验收监测工况条件的要求。

#### （一）废水

验收结果表明：验收监测期间，本项目生活污水排口FS1中，pH值、化学需氧量（COD<sub>Cr</sub>）、氨氮、总磷、悬浮物监测浓度达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B级标准的限值要求。

#### （二）废气

验收监测期间，厂界无组织非甲烷总烃浓度均值最大值满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放标准的限值要求。

#### （三）厂界噪声

验收监测期间，公司东、南、西、北厂界昼间环境噪声监测值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准的限值要求。

#### （四）固体废物



本项目成型、螺纹加工、除屑、冲压、粗加工、精加工产生的废金属边角料（5t/a）、包装产生的废包装材料（1t/a）及检验产生的不合格品（0.3t/a），外售给江苏佳琪再生资源回收有限公司；废乳化液（2.2t/a）、废润滑油（1t/a）、废机油（0.2t/a）、废抹布（0.1t/a）及废包装桶（0.01t/a）属于危险废物，委托昆山市宁创环境科技发展有限公司处置；生活垃圾（18t/a）由厂房出租方（志圣科技（广州）有限公司昆山分公司）统一委托昆山市玉山镇浩康物资回收经营部清运处理。

所有固体废弃物均得到妥善处置，无外排。

#### 五、项目建设对环境的影响

本项目生活污水排入市政污水管网，废气达到相关排放标准无组织排放；厂界昼间噪声达到相应的排放标准要求，固体废弃物均得到妥善处置。因此本项目对环境影响较小。

#### 六、验收结论

按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查，本项目不属于验收不合格的九项情形之列。验收组认为，昆山艺可五金有限公司认真执行了“三同时”制度，污染防治措施基本落实到位。根据《昆山艺可五金有限公司金属制品生产项目竣工环境保护验收监测报告表》提供的2020年7月29日~30日验收监测数据和监测期间的生产工况，验收小组同意“昆山艺可五金有限公司金属制品生产项目”污染治理设施验收合格。

#### 七、后续要求

- 1、完善危废仓库标识标牌和管理制度；
- 2、按照管理部门的要求，及时进行网上公示。

附验收组名单及相关信息。

